

ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	04 Aralık 2023/ 4790-500-23
İşin Tanımı	1975 -VRY-BET-040 Albüm Numaralı Vardiya Yatakhanesi 1'inci Kat 5 Adet Misafir Odasının Genel Onarımı İşi
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarıSİ tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımizi beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu yapım işi için teslim süresi iş yer teslim tarihinden itibaren 40 (KIRK) takvim günü içerisinde tamamlanacaktır.

5) Geçici ve Kesin teminat alınmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) İdare tarafından KDV Ödenecektir.

8) Doğrudan teminde uygulanacak sınır değer katsayısi (N) = 1 olacaktır. Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen istekllerin teklifleri, 4734 sayılı Kanun' un 38'inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksiz reddedilecektir.

9) Fiyat değerlendirilmesi en düşük toplam bedel üzerinden yapılacaktır.

10) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

11) İdari şartnameDE alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17'inci maddesinin (d) bendİ gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya döleyi olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermemiğimizi beyan ediyoruz.

12) 4734 sayılı Kanunun 4'üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

13) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar Üzerinden Katma Değer Vergisi haric (rakamla)..... T.L.(yazıyla).....

..... Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Alım dökümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

2'NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBÜM NU.Lİ VARDİYA YATAKHANESİ
1.KAT 5 ADET MİSAFİR ODASININ GENEL ONARIMI İŞİ
İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

İSYERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1975-VRY-BET-040 Albüm Nu.li Vardiya Yatakhanesi 1.Kat 5 Adet Misafir Odasının Genel Onarımı işi yapılacaktır. Yapılacak olan işe ilgili bilgiler; projeler, mahal listesi ve şartnamelerde detaylı olarak açıklanmıştır. Bu yapım işinde kullanılacak tüm malzemeler için Teknik Şartname' de belirtilen standartlar sağlanacaktır. İmalatların gerçekleştirilmesinde ilgili şartname, mahal listesi ve projelere uygun imalat yapılacaktır. İşin devamı sırasında ortaya çıkabilecek ve yapılması teknik zorunluluk olan imalatlar yapı denetim heyeti onayı ile gerçekleştirilecektir. İşin yapılması sırasında yüklenici kullanacağı elektrik vb. hizmetler için **sayaç takacak ve kullanım bedelini ödeyecektir**. İnşaatta kullanılacak tüm malzemeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyat ve analizlerinde belirtilen ve yürürlükteki TSE standartları sağlanacaktır. Gerekli her türlü çevre emniyeti ve güvenlik tedbirlerinin alınması yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici gerekli yerlere uyarıcı levha ve koruma şeridi yerleştirecektir. Yüklenici iş sırasında askeri bölge trafik kurallarına uygacaktır. Ağır araçların giriş çıkışları sırasında trafiğe yardımcı olunacaktır. Trafik yoğunluğunu artırmamak için gereken önlemler alınacaktır. Askeri bölge içerisinde yol, mevcut altyapı, bina ve tesislerde yüklenici firmانın personelinin neden olacağı hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacak ve aslina uygun onarımlarını gecikmeksiz bedelsiz yapacaktır. Her türlü araç, gereç ve iş makinelerinin giriş çıkışları birliğin göstereceği güzergâh ve bölgelerden koordineli olarak yapılacaktır.

GENEL HUSUSLAR :

- 1.Yüklenici, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununda ve bu kanuna göre çıkartılan tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen tüm İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür. Yüklenici tarafından iş yerinde bulundurulacak tüm çalışanlara yetkili iş güvenliği uzmanı tarafından iş güvenliği konusunda eğitim verdirilecek, verilen eğitim kayıt altına alınacak, tüm çalışanların koruyucu ekipmanı eksiksiz olarak temin edilecek ve koruyucu ekipmanın kullanılması sağlanacaktır.
- 2.Bütün İmalatlarda şartnamelerde belirtilen özelliklere ve standartlara uygun olan malzemeler kullanılacak olup, kullanılacak her türlü inşaat malzemelerinin seçiminde idare yetkilidir. Yüklenici, idarenin seçimini kolaylaşdıracak şekilde, yapım işinde kullanılacak her türlü numuneyi temin etmekten sorumludur. Tüm malzeme imalatlarında, imalat öncesi idareden malzeme onayı alınmalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı TSE, EN, ISO, CE, IEC standartları veya genel/özel teknik şartname'de geçen kalite standartlarına uygun olarak üretilmiş en az 3 (Üç) alternatifli malzeme numunelerinden birini idare seçebilecegi gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde idarece malzeme onayı verilmeyecektir. Her türlü imalatın renk ve tonu idarenin onayı ile belirlenecektir. Yüklenici, malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden idarenin onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktır. Malzeme seçimi idarenin yazılı onayı ile kesinlik kazanacaktır.
- 3.Bu şartname'de belirtilmemiş olsa dahi yürürlüğe girmiş Türk Standardı bulunan malzemeler, imal usulleri vb. hususlara uygun olarak imalat yapılacaktır.
- 4.Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuvar ya da kuruluşta tahlükini yaptıracak ve neticelerini idarenin onayına sunacaktır.
- 5.Tüm ölçü ve detaylar imalattan önce yüklenici firma tarafından yerinde kontrol edilecektir. Yüklenici yapacağı işi bina yapısına ve diğer iş kullanımına göre ayarlamakla yükümlüdür. Yüklenici projenin gerçekleştirileceği tesisleri gezerek işin detaylarını, çalışma şartlarını ve tüm boyutlarını tahlük edecek ve herhangi bir uyuşmazlık varsa bunu işe başlamadan önce idareye bildirilecektir.

KAPALIMZA

2'NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBÜM NU.LI VARDİYA YATAKHANESİ
1.KAT 5 ADET MİSAFİR ODASININ GENEL ONARIMI İŞİ
İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

6. İmalat için kullanılacak olan, inşaat sahasına getirilen her türlü malzeme olumsuz hava ve çevre koşullarından (yangın, hırsızlık, doğal afet vb.) korunacaktır. Birlik içerisinde imalatta kullanılacak malzemelerin korunması yüklenicinin sorumluluğundadır.

7. Onaylı projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, İşin devamı sırasında ortaya çıkabilecek ve yapılması teknik zorululuk olan imalatlar yapı denetim heyeti onayı ile işin fen ve sanat kurallarına uygun olacak şekilde yapılacaktır.

8. İnşaattan hatalı bir imalat yapılmış ise hatalı imalat kaldırılarak proje ve şartnamesine uygun hale getirilecektir. Yıkım söküm sırasında mevcut betonarme elemanlarda meydana gelecek hasarlarda fen ve sanat kuralları çerçevesinde idarenin onayıyla uygun şekilde onarım yapılacaktır.

9. Uygulama sırasında yapılması gereken zorunlu imalatlar ile projeler, yüklenici tarafından bedelsiz olarak ihale kapsamında gerçekleştirilecektir.

10. Yüklenicinin ürettiği projelerin İdare tarafından onaylanmış olması, yükleniciyi yükümlülüklerinden, sorumluluklarından veya onay sonrası çıkabilecek yanlışlıkların düzeltilmesinden muaf tutmayacaktır.

11. Onaylı projelerin uygulanması ve ilgili resmi mercilerden onay alınmasını gerektiren veya kabul muayene ve devreye alma işleri için talep edileBILECEK tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

12. Onaylı projeler, teknik şartname ve mahal listesinde çelişen teknik hususlar ortaya çıkması halinde sözleşmenin 8.maddesinde belirtilen öncelik sıralaması esas alınacaktır.

13. İş sırasında karşılaşılacak beklenmedik proje ve detay problemleri yüklenici firma tarafından çözüлerek, çizilecek her türlü proje ve detay idare tarafından onaylandıktan sonra uygulanacaktır. Söz konusu iş kapsamında yükleniciye hazırlattırılacak proje ve detaylar için ihale bedeli haricinde ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

14. Yüklenici, işlerin şantiyede yürütülmesi sırasında, yapıldı (as-built) projelerin hazırlanması için gerekli olan tüm bilgileri kaydedecektir. Düzeltilen çizim ve projeler, diğer dokümanlarla beraber yapım sırasında her an idare için hazır bulundurulacaktır.

15. İmalatlar için yapılacak nakliyeler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

16. Her hakedişten önce işçi ve teknik personel maaş bordoları ile SGK bildirimleri yüklenici tarafından ve ilgili kişiler tarafından imzalanarak idareye teslim edilecektir.

17. İşin başından (iş başlamadan önceki hali dahil) sonuna kadar her imalat için fotoğraf çekilecek, hakedişlerin ekinde hakediş giren imalatın tamamını kapsayan fotoğraflar idareye sunulacak ve geçici kabulden önce tüm imalata (inşaatın bitmiş halini de gösteren) ait fotoğraflar albüm halinde idareye teslim edilecektir.

18. İşyerinde yapılan işlerin bütün ayrıntılarını günü güne kayıt altına almak için yüklenici, şantiye şefi ve yapı denetim görevlisi tarafından şantiye günlük defteri tutulacaktır ve defter imzalanacaktır. İmalat için alınacak numuneler işyerinde muhafaza edilecek ve numune kartları yapı denetim görevlisince imzalanarak numunenin üzerine takılacaktır.

19. Yüklenici tarafından yer teslimi tarihi itibariyle ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne işyeri bildirgesi verilecektir.

20. Yüklenicinin adres, isim, ortaklık hisse durumu, şirket müdürü vb. değişikliklerini ivedi idareye bildirmesi zorunludur. Aksi takdirde, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, yükleniciye yapılmış sayılacaktır.

21. GARANTİ BELGELERİ :

Tüm malzemelere ait garanti belgeleri yüklenici tarafından geçici kabulde bayi veya üretici firmaya onaylatılmış olarak bir nüsha fotokopisi ile birlikte idareye teslim edilecektir. Garanti Belgelerinde garanti süreleri Geçici Kabul tarihinden başlayacak ve en az 2 yıl süreli olacaktır. İmalatçı firmmanın veya bayının kaşe ve imzası bulunacaktır.

KASİMIYA

M

OY

P

2'NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBÜM NU.LI VARDİYA YATAKHANESİ
1.KAT 5 ADET MİSAFİR ODASININ GENEL ONARIMI İŞİ
İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

01 - İNŞAAT

Sıra No	1
Poz No	15.250.1101
Tanımı	2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması
Birim	M2
Tarifi	Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m ³ kuma 400 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çitalarla yapılan anolara şasırtmalı ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Sıra No	2
Poz No	15.270.1007
Tanımı	Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalımı yapılması
Birim	M2
Tarifi	Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılarından arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıklanması, çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli yalıtım harcının A ve B bileşenlerinin ürün teknik uygulama şartlarına uygun oranlarda, topraksız, homojen bir hale getirilinceye kadar karıştırılması ve elde edilen harçın, kurumuş yüzey üzerine, birinci kat olarak fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda uygulanması, ikinci ve üçüncü katlarda, çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli yalıtım harcının, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süreler dikkate alınarak bir önceki uygulamaya dik şekilde fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Sıra No	3
Poz No	15.380.1056
Tanımı	(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcı ile)
Birim	M2
Tarifi	Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılarından arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m ² fiyatı: Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

2'NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBÜM NU.LI VARDİYA YATAKHANESİ
1.KAT 5 ADET MİSAFİR ODASININ GENEL ONARIMI İŞİ
İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra No	4
Poz No	15.390.1004
Tanımı	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcı ile)
Birim	M2
Tarifi	Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılarından arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esası, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, mat, sırsız porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esası, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanıklı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıflığı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dahil 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

Sıra No	5
Poz No	15.490.1003
Tanımı	Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil)
Birim	M2
Tarifi	Onaylanmış detay projesine uygun, laminat yer kaplaması döşenmeye uygun hale getirilmiş yüzey üzerine, 2 mm kalınlıkta polietilen şiltenin serilmesi ve üzerine kendinden klipsli (geçmeli) AC4 Sınıf 32 laminat yer kaplamasının tekniğine uygun şekilde döşemesi ve süpürgeliklerin duvara monte edilmesi, ,nşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zayıflığı, araç, gereç, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dahil, 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Projedeki ölçülere göre kaplanan bütün alanlar ölçülür. Süpürgelikler için ayrıca ödeme yapılmaz.

Sıra No	6
Poz No	15.510.1001
Tanımı	Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması
Birim	M2
Tarifi	Projesine göre iç kapılarla I. kalite beyaz çamdan (köknar), temizi en az 45 mm kalınlıkta masif kasa ve temizi en az 22 mm kalınlıkta iki taraflı pervazın yapılması, duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilmesi, gerektiğinde pervaz ya da kasa kenarına, çita konulması, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayıflığı, araç, gereç, işçilik, işyerindeki, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dahil, (boya ve cila hariç) 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesine göre yapılan kasa ve pervaz alanı hesaplanır. NOT : Çita ölçüye dahil edilmez.

RAZELİMZA

2'NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBÜM NU.LI VARDİYA YATAKHANESİ
1.KAT 5 ADET MİSAFİR ODASININ GENEL ONARIMI İŞİ
İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra No	7
Poz No	15.510.1104
Tanımı	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması
Birim	M2
Tarifi	<p>Projesine göre, I.sınıf çam kerestesinden, temizi en az 45 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 35 mm kalınlıkta ve seren başlıklarından yapılan çatkı arasına 35 mm'lik enine kesitlerine göre delikli levhalar ile meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 3 mm odun lifi levha (MDF) prese etmek suretiyle iç kapı kanadı yapılması, her iki yüzü laminat kaplanması ve yerine takılması için çivi, vida, tutkal ve benzeri her türlü malzeme ve zayıflığı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve madeni aksamların yerine takılması, kapı kanadının yerine takılıp alıştırılması, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedeli hariç) 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ :</p> <p>1) Kapı,kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez.</p> <p>2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltıması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. (Sabit, kanatlar telaro kasa şeklinde birerse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.)</p> <p>NOT :</p> <p>1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir.</p> <p>2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir.</p>

Sıra No	8
Poz No	15.540.1245
Tanımı	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Birim	M2
Tarifi	<p>Eski boyalı yüzeylerin tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alçı tamirinin yapılması, zımparalanması, 0,150 kg su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıflığı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.</p> <p>ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boyaya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.</p> <p>NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>

1CAŞE/İMZА



2'NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBÜM NU.LI VARDİYA YATAKHANESİ
1.KAT 5 ADET MİSAFİR ODASININ GENEL ONARIMI İŞİ
İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra No	9
Poz No	15.535.1051
Tanımı	60 x 60 cm ebatlarında sert pvc den yapılmış her renk ve desende asma tavan karoları ile asma tavan yapılması
Birim	M2
Tarifi	<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renk ve desende 60x60 cm ebadında sert PVC den yapılmış asma tavan karolarının yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerin açılması suretiyle asmatavan teşkili için atölye masrafları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ :1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.</p> <p>2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez</p>

Sıra No	10
Poz No	18.195/A
Tanımı	Her türlü ahşap kapı, pencere, camekan sökülmesi
Birim	M2
Tarifi	<p>Her türlü ahşap kapı, pencere, camekan sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dahil, ahşap kapı, pencere, camekan sökülmesi sökülmeli 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Sökülen ahşap kapı m² hesaplanır.</p> <p>NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.</p>

Sıra No	11
Poz No	18.198/12.A
Tanımı	Seramik, Fayans vb. Kaplama Sökülmesi
Birim	M2
Tarifi	<p>Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dahil, seramik, fayans vb. kaplama sökülmesinin 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Sökülen kaplama alanı hesaplanır.</p>

İCAZETİMLA




2'NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBÜM NU.LI VARDİYA YATAKHANESİ
1.KAT 5 ADET MİSAFİR ODASININ GENEL ONARIMI İŞİ
İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra No	12
Poz No	18.198/28/A
Tanımı	Alüminyum ve pvc den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi
Birim	M2
Tarifi	Alüminyum ve pvc den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi, çıkan malzemelerin istifî, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kâri dâhil, alüminyum ve pvc den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Sökülen pvc kapı m ² hesaplanır. NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.

Sıra No	13
Poz No	ÖZEL-1
Tanımı	80 cm Kanat Genişliğinde Ayarlanabilir Kasalı Suya Dayanaklı Kompozit Kapı Temini ve Yerine Montajı.
Birim	AD
Tarifi	Ahşap Kompozit Kapı (Kasa Genişliği 16 cm), Kanat yüzeyi PVC folyo ile kaplı, 2 mm PVC folyo lehvadan oluşan, Çatkısı 35x50 mm ebatlarında özel seçilmiş, budaksız, boy ekli ahşap masifden oluşan, Dolgusu 1,1 kg/cm ² basınçla dayanıklı, en az 175 gr/m ² petek kraft malzemeden oluşan, Kenarı 0,8 mm PVC bantlı, Poliüretan tutkallı, Kasa ve pervazı (pervazı ayarlanabilen) suya ve neme dayanıklı yüksek poliüretan tutkal ile pvc folyo kaplanmış, ahşap tozu, polimer ve polimer katkılarının belli oranlarda karıştırılması ile elde edilen petek dolgulu ahşap kompozit kapı ve kasası, kapı kolu ve aynası, WC silindirli kilit mekanizması, 3 adet menteşeli kapının (projede gösterilen ölçülerde) işyerinde temini, yerine montajı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kâri dâhil, adet fiyatı:


HAZIRLAYAN


Efraim GOKSU
De.Me.
İnş.Müh.

KONTROL EDEN



Ozan KUYUCU
Hv.İs.Utgm.
Hrk.Pl.İş.Kont.ve Tek.Des.K.

ONAY


Eser POLAT
Hv.Is.Bnb.
İs.Bkm.Tb.K.

UYGUNDUR

..... 2023


Haldun TAŞAN
Hava Tuğgeneral
2'nci Hv.Bkm.Fb.Md.


KASE/İmza

İŞYERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1975-VRY-BET-040 Albüm Nu.li Vardiya Yatakhanesi 1.Kat 5 Adet Misafir Odasının Genel Onarımı işi yapılacaktır. Yapılacak olan işe ilgili bilgiler; projeler, mahal listesi ve şartnamelerde detaylı olarak açıklanmıştır. Bu yapım işinde kullanılacak tüm malzemeler için Teknik Şartname' de belirtilen standartlar sağlanacaktır. İmalatların gerçekleştirilmesinde ilgili şartname, mahal listesi ve projelere uygun imalat yapılacak. İşin devamı sırasında ortaya çıkabilecek ve yapılması teknik zorunluluk olan imalatlar yapı denetim heyeti onayı ile gerçekleştirilecektir. **İşin yapılması sırasında yüklenici kullanacağı elektrik vb. hizmetler için sayaç takacak ve kullanım bedelini ödeyecektir.** İnşaatta kullanılacak tüm malzemeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyat ve analizlerinde belirtilen ve yürürlükteki TSE standartları sağlanacaktır. Gerekli her türlü çevre emniyeti ve güvenlik tedbirlerinin alınması yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici gerekli yerlere uyarıcı levha ve koruma şeridi yerlestirecektir. Yüklenici iş sırasında askeri bölge trafik kurallarına uyacaktır. Ağır araçların giriş çıkışları sırasında trafiğe yardımcı olunacaktır. Trafik yoğunluğunu artırmamak için gereken önlemler alınacaktır. Askeri bölge içerisinde yol, mevcut altyapı, bina ve tesislerde yüklenici firma personelinin neden olacağı hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacak ve aslina uygun onarımlarını gecikmeksiz bedelsiz yapacaktır. Her türlü araç, gereç ve iş makinelerinin giriş çıkışları birliğin göstereceği güzergâh ve bölgelerden koordineli olarak yapılacaktır.

GENEL HUSUSLAR :

1. Bütün İmalatlarda şartnamelerde belirtilen özelliklere ve Türk Standartlarına uygun olan malzemeler kullanılacaktır. Türk standartı bulunmayan malzeme ve mamuller idarece kabul edilecek milletler arası bir standarda uygun olacaktır. İthal malı olan malzemeler milletlerarası veya yabancı standartlara teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini gösteren prospektüslerin onanmasından sonra kullanılabilecektir.
2. Bu şartnamede belirtilmemiş olsa dahi yürürlüğe girmiş Türk Standardı bulunan malzemeler, imal usulleri vb. hususlara uygun imalat yapılacak.
3. Onaylı projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler idarenin öngöreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır.
4. Onaylı proje teknik şartname ve mahal listesinde çelişen teknik hususlar ortaya çıkması halinde teknik şartname esas alınacaktır. Teknik şartnamede belirtilmeyen veya detaylı tarif edilmeyen hususlarda onaylı projesine uygun olarak yapılacaktır.
5. Onaylı projelerin uygulanması ve ilgili resmi mercilerden onay alınmasını gerektiren veya kabul muayene ve devreye alma işleri için talep edileBILECEK tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
6. Yüklenici firma işe başlamadan önce mevcut altyapıyı (su hattı, tafics hattı, elektrik hattı, telekom, fiber, kanalizasyon hattı, vs.) detaylı bir şekilde inceleyecek, binaların temel hafriyatı ve kablo kanallarının kazılması esnasında mevcut altyapıya zarar vermeyecek şekilde gerekli tedbirleri alacaktır. Binaların inşaat sahasında herhangi bir altyapı tesisi olması halinde, kontrol teşkilatının talimatı doğrultusunda yüklenici firma tarafından ücret talep edilmeksiz mevcut altyapı tesisi deplase edilecektir. Mevcut altyapıya zarar verilmesi halinde kontrol teşkilatının talimatı doğrultusunda zarar gören kısım derhal onarılacak veya yenisi ile değiştirilecektir.

M

OY

2'NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBÜM NU.LI VARDİYA YATAKHANESİ
1.KAT 5 ADET MİSAFİR ODASININ GENEL ONARIMI İŞİ
MEKANİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

7. Tüm ölçü ve detaylar imalattan önce yüklenici firma tarafından yerinde kontrol edilecektir. Yüklenici yapacağı işi bina yapısına ve diğer iş kullanımına göre ayarlamakla yükümlüdür. Yüklenici projenin gerçekleştirileceği tesisleri gezerek işin detaylarını, çalışma şartlarını ve tüm boyutlarını tahlük edecek ve herhangi bir uyuşmazlık varsa bunu işe başlamadan önce idareye bildirilecektir.

8. Yüklenici, işlerin şantiyede yürütülmesi sırasında, yapıldı (as-built) projelerin hazırlanması için gerekli olan tüm bilgileri kaydedecek. Düzeltilen çizim ve projeler, diğer dokümanlarla beraber yapım sırasında her an idare için hazır bulundurulacaktır.

9. Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuvar ya da kuruluşta tahlikini yaptıracak ve neticelerini idarenin onayına sunacaktır.

10. Sökümden çıkan tüm malzemeler düzgün şekilde istiflenecek ve idare tarafından görevlendirilen personel nezaretinde teslim edilecektir. Anılan malzemeler Birlük içerisinde gösterilen yere mesafe gözetmeksiz nakledilecek ve düzgün bir şekilde istiflenecektir.

11. İmalatlar için yapılacak nakliyeler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

12. İmalat sonunda iş bünyesindeki bütün sistemler/tesisatlar çalışır şekilde teslim edileceğinden her türlü imalat yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

13. İş sırasında karşılaşılacak beklenmedik proje ve detay problemleri yüklenici firma tarafından çözütlerek, çizilecek her türlü proje ve detay idare tarafından onaylandıktan sonra uygulanacaktır. Söz konusu iş kapsamında yükleniciye hazırlattırılacak proje ve detaylar için ihale bedeli haricinde ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

14. Tüm malzeme imalatlarında, imalat öncesi idareden malzeme onayı alınmalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında Yüklenicinin sunacağı Türk Standartlarına uygun olarak üretilmiş en az 3 (Üç) alternatifli malzeme numunelerinden birini idare seçebileceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde idarece malzeme onayı verilmeyecektir. Yüklenici, malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden idarenin onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktır. Malzeme seçimi idarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır.

15. Yapılan ihaleler anahtar teslimi götürü bedel esasına göre olduğundan, isteklilerin işi proje ve teknik şartnamesine uygun şekilde yapması esastır. Pursantaj tablosu sadece ödeme dilimlerini gösterir bir ölçü şekli olmakla beraber pursantaj tablosunda olsun olmasın proje, detay ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunlu olup, pursantaj tablosunda yapılan hatalardan yola çıkılarak ek ödeme talep edilmesi mümkün olmayacağından.

16. Yüklenicinin ürettiği projelerin İdare tarafından onaylanmış olması, yüklenici yükümlülüklerinden, sorumluluklarından veya onay sonrası çıkabilecek yanlışlıkların düzeltilmesinden muaf tutmayacaktır.

KAPSLIMZA

OV

OF

9

2'NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBÜM NU.LI VARDİYA YATAKHANESİ
1.KAT 5 ADET MİSAFİR ODASININ GENEL ONARIMI İŞİ
MEKANİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

17. Projelerde belirtilen imalatlar yapılrken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Makina Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi'ne uyulacaktır.

18. İmalatlar yapılrken bütün sistemler çalıştırılacaktır. Sistemlerin çalıştırılması safhasında olacak olumsuzluklar yüklenici tarafından hiçbir nam altında hak talep edilmeden giderilecektir.

19. İŞLETME VE BAKIM KİLAVUZU:

Teçhizatın her cihazı için bir işletme ve bakım kılavuzu sağlanacak ve bunlar komple bir işletme ve bakım kılavuzu klasör halinde teslim edilecektir.

20. GARANTİ BELGELERİ :

Tüm cihazlara ait garanti belgeleri yüklenici tarafından geçici kabulde bayi veya üretici firmaya onaylatılmış olarak bir nüsha fotokopisi ile birlikte idareye teslim edilecektir. Garanti Belgelerinde garanti süreleri Geçici Kabul tarihinden başlayacak ve en az 2 yıl süreli olacaktır. İmalatçı firmmanın veya bayinin kaşe ve imzası bulunacaktır.

21. İDARI PERSONELİN EĞİTİMİ :

Yüklenici, teçhizat veya belirtilen sistemin ilgili güvenlik tedbirleri de dahil olmak üzere ayar, işletme ve bakım konularında daire sakinlerine uzman bir eğitici tarafından kullanıcı eğitimi verilmesini sağlayacaktır.

MALZEMELERE / İŞ KALEMLERİNE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER:

SIHHİ TESİSAT İŞLERİ

Genel : Sıhhi tesisatın genel yerleşim düzeni projelerde gösterildiği gibi olacaktır. Bu bölümde belirtilen teçhizat, malzemeler ve donanım, şartnamelerine uygun olarak temin edilecek, Kontrol Teşkilatına eksiksiz ve çalışır bir sistem sağlayacak şekilde tam ve doğru olarak teslim edileceklerdir. Yüklenici, projeleri dikkatlice inceleyecek ve esaslı bir değişiklik olmaksızın malzeme ve ekipmanların belirtilen şekilde uygun montajlarından sorumlu tutulacaktır.

Kesme ve Tamirat: Tüm iş önceden dikkatli olarak planlanacak, binada herhangi bir delme işlemi ancak Kontrol Teşkilatının yazılı izni ile olacaktır. Delme işlemi dikkatle yapılacaktır. Montaj amacıyla yapılan kesme işleminden dolayı binalara, borulara, kablolarla veya cihazlara gelecek zararlar, konu ile ilgili tecrübeli teknik elemanlar tarafından ek bir masraf çıkarmaksızın onarılacaktır.

Muayene ve Testler: Kabulden önce Yüklenici, borular için gerekli testleri yapacak ve Kontrol Teşkilatı tarafından onaylanacaktır. Testler için gerekli teçhizat, idareye hiç bir ek masraf çıkartmadan Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

Hatalı İş: Eğer muayene veya test hata ortaya koyarsa bu hatalı iş veya malzeme idareye hiç bir ek masraf çıkartmadan değiştirilecek ve istenen testler Kontrol Teşkilatı tarafından kabul edilinceye kadar tekrarlanacaktır. Boruların onarımı yeni malzemelerle yapılacaktır.

Temizlik ve Ayar: İşin tamamlanmasından sonra tesisatın tümü iyice temizlenecektir. Boru sisteminin uygun olarak temizlenmesinde Yüklenicinin hatası yüzünden binanın bölümlerinde, yüzeylerinde veya teçhizatında meydana gelebilecek herhangi bir kesinti, renk değişimi veya diğer hasarlar, idareye herhangi bir masraf çıkartmadan Yüklenici tarafından onarılacaktır. İşin tamamlanmasından sonra sıcak ve soğuk su sistemi düzgün çalışacak şekilde ayarlanacaktır.

[Signature]

014

İÇASE/İmza



**2'NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBÜM NU.LI VARDİYA YATAKHANESİ
1.KAT 5 ADET MİSAFİR ODASININ GENEL ONARIMI İŞİ
MEKANİK TEKNİK ŞARTNAMESİ**

02.01-Sıhhi Tesisat

Sıra No	14
Poz No	25.100.1009-D
Tanımı	Demont.40x50 cm vidalı lavabo
Birim	AD
Tarifi	

Sıra No	15
Poz No	25.100.1012
Tanımı	45x55 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo
Birim	AD
Tarifi	

Sıra No	16
Poz No	25.112.1101
Tanımı	Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı, 35 x 55 cm.
Birim	TK
Tarifi	Üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (Sırılı seramikten) fayanstan, kalite belgeli, taşı; en az 13 lt.lik fayanstan komple rezervuarı sert plastikten oturma yeri ve kapağı; 15 lt.lik pirinçten kromajlı kalite belgeli rezervuar ara ve taharet muslukları bakır borusu, rozetleri ve kromajlı tespit vida ve takozları ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi. Not: Renkli sırlı seramik kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 artırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

Sıra No	17
Poz No	25.112.1101-D
Tanımı	Demont.Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı, 35 x 55 cm.
Birim	TK
Tarifi	

Sıra No	18
Poz No	25.127.1002
Tanımı	Gömme baş ve el duşlu banyo takımı;el duşu ve buna su veren klapeli gömme banyo batarya takımı, banyo doldurma ağızlı
Birim	TK
Tarifi	Duş tekneleri ve küvetlerde kullanılmak üzere, alüminyum duş borusu, kromajlı boru tespit kelepçesi. özel dubelleri, vidası ve duş baş süzgeçli TS EN 200'e uygun pirinçten kromajlı banyo bataryası ve plastik esaslı (Acetal copolymerden) komple baş ve el duşlu ankastre banyo takımının yerinde temini, yerine montajı

KASE/mza

MZ

014

g

2'NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBÜM NU.LI VARDİYA YATAKHANESİ
1.KAT 5 ADET MİSAFİR ODASININ GENEL ONARIMI İŞİ
MEKANİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra No	19
Poz No	25.130.3201
Tanımı	Tek kumandalı, tek gövde, lavabo bataryası
Birim	AD

Tarifi Enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip, kireç tutmayan perlatörlü.

Sıra No	20
Poz No	25.130.3204-D
Tanımı	Demont.Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası
Birim	AD

Tarifi Aşağıdaki kalite belgesini haiz armatürlerin işyerinde temini ve yerine montajı.

Sıra No	22
Poz No	25.138.1031
Tanımı	Yer süzgeci pirinç kromajlı izgaralı, gövde plastik 15x15 cm Ø 70 çıkışlı
Birim	AD

Tarifi Kendinden koku fermetürlü, izgaralı ve temizleme tapalı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı.

Sıra No	23
Poz No	25.305.2101
Tanımı	Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları
Birim	MT

Tarifi TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7
 TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu .borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizioterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Sıra No	24
Poz No	25.305.2101-D
Tanımı	Demont.Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları
Birim	MT

İCASE/İmza

M

Oly



2'NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBÜM NU.LI VARDİYA YATAKHANESİ
1.KAT 5 ADET MİSAFİR ODASININ GENEL ONARIMI İŞİ
MEKANİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra No	25
Poz No	25.305.6101
Tanımı	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)
Birim	MT
Tarifi	TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının işyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı

Sıra No	26
Poz No	25.305.6102
Tanımı	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)
Birim	MT
Tarifi	TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının işyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı

Sıra No	27
Poz No	25.305.6102-D
Tanımı	Demont.Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (Geçme muflu)
Birim	MT
Tarifi	

Sıra No	28
Poz No	25.305.6103
Tanımı	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)
Birim	MT
Tarifi	TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının işyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı

Sıra No	29
Poz No	25.305.6103-D
Tanımı	Demont.Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (Geçme muflu)
Birim	MT
Tarifi	

Sıra No	30
Poz No	ÖZEL-2
Tanımı	Sürgülü duşakabin yapılması
Birim	M2
Tarifi	Odalarda kullanılacağı yere uygun olarak duşun iki cephesini kapatacak şekilde, 2 sabit 2 kayar panelli, 95 cm düz sürgülü, deseni standart (alüminyum profili idare tarafından seçilecek) polistren camdan 200 cm yüksekliğinde duşa kabinin iş yerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi için gerekli olabilecek her türlü malzeme ve zayıatı, her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler bu şartname kapsamındadır.

KAŞELEMZA

m

04

2'NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBÜM NU.LI VARDİYA YATAKHANESİ
1.KAT 5 ADET MİSAFİR ODASININ GENEL ONARIMI İŞİ
MEKANİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra No	31
Poz No	ÖZEL-3
Tanımı	Paslanmaz Çelik Kromajlı 9 Parça Banyo Aynalı Set Temini ve Yerlerine Montajı (Ayna, Etejer, Askılık, Havluluk, Kapalı Kağıtlık, Sabunluk, Fırçalık, Yarım Daire Havluluk)
Birim	AD
Tarifi	1.Kalite 43*53 flotal ayna, diktörgen etejer, sabunluk, fırçalık, kapaklı kağıtlık, yarımdaire havluluk, uzun havluluk (10*40 cm) çiftli askılık malzemenin temini ve yerine montajı ve çalışır halde teslimi için gerekli olabilecek her türlü malzeme ve zayıatı, her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler bu şartname kapsamındadır.

HAZIRLAYANLAR



Efraim GÖKSU
De.Me.
Inş.Müh.

KONTROL EDEN



Ozan KUYUCU
Hv.İs.Utgm.
Hrk.Pl.İş.Kont.ve Tek.Des.K.


ONAY



Eser POLAT
Hv.İs.Bnb.
İs.Bkm.Tb.K.

UYGUNDUR

...../...../2023



Haldun TAŞAN
Hava Tuğgeneral
2'nci Hv.Bkm.Fb.Md.

KASEİmZA

**2'NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBÜM NU.Lİ VARDİYA YATAKHANESİ 1.KAT 5
ADET MİSAFİR ODASININ GENEL ONARIMI İŞİ ELEKTRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ**

İŞYERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1975-VRY-BET-040 Albüm Nu.lı Vardiya Yatakhanesi 1.Kat 5 Adet Misafir Odasının Genel Onarımı işi yapılacaktır. Yapılacak olan işe ilgili bilgiler; projeler, mahal listesi ve şartnamelerde detaylı olarak açıklanmıştır. Bu yapım işinde kullanılacak tüm malzemeler için Teknik Şartname' de belirtilen standartlar sağlanacaktır. İmalatların gerçekleştirilmesinde ilgili şartname, mahal listesi ve projelere uygun imalat yapılacaktır. İşin devamı sırasında ortaya çıkabilecek ve yapılması teknik zorunluluk olan imalatlar yapı denetim heyeti onayı ile gerçekleştirilecektir. **İşin yapılması sırasında yüklenici kullanacağı elektrik vb. hizmetler için sayıç takacak ve kullanım bedelini ödeyecektir.** İnşaatta kullanılacak tüm malzemeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyat ve analizlerinde belirtilen ve yürürlükteki TSE standartları sağlanacaktır. Gerekli her türlü çevre emniyeti ve güvenlik tedbirlerinin alınması yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici gerekli yerlere uyarıcı levha ve koruma şeridi yerlestirecektir. Yüklenici iş sırasında askeri bölge trafik kurallarına uyacaktır. Ağır araçların giriş çıkışları sırasında trafiğe yardımcı olunacaktır. Trafik yoğunluğunu artırmamak için gereken önlemler alınacaktır. Askeri bölge içerisinde yol, mevcut altyapı, bina ve tesislerde yüklenici firmanın personelinin neden olacağı hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacak ve aslina uygun onarımlarını gecikmeksizin bedelsiz yapacaktır. Her türlü araç, gereç ve iş makinelerinin giriş çıkışları birliğin göstereceği güzergâh ve bölgelerden koordineli olarak yapılacaktır.

GENEL HUSUSLAR :

1. Bütün İmalatlarda şartnamelerde belirtilen özelliklere ve Türk Standartlarına uygun olan malzemeler kullanılacaktır. Türk standartı bulunmayan malzeme ve mamuller idarece kabul edilecek milletler arası bir standarda uygun olacaktır. İthal malı olan malzemeler milletlerarası veya yabancı standartlara teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini gösteren prospektüslerin onanmasından sonra kullanılabilircektir.
2. Bu şartnamede belirtilmemiş olsa dahi yürürlüğe girmiş Türk Standardı bulunan malzemeler, imal usulleri vb. hususlara uygun imalat yapılacaktır.
3. Onaylı projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler idarenin öngöreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır.
4. Onaylı proje teknik şartname ve mahal listesinde çelişen teknik hususlar ortaya çıkması halinde teknik şartname esas alınacaktır. Teknik şartnamede belirtilmeyen veya detaylı tarif edilmeyen hususlarda onaylı projesine uygun olarak yapılacaktır.
5. Onaylı projelerin uygulanması ve ilgili resmi mercilerden onay alınmasını gerektiren veya kabul muayene ve devreye alma işleri için talep edileBILECEK tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
6. Yüklenici firma işe başlamadan önce mevcut altyapıyı (su hattı, tafics hattı, elektrik hattı, telekom, fiber, kanalizasyon hattı, vs.) detaylı bir şekilde inceleyecek, binaların temel hafriyatı ve kablo kanallarının kazılması esnasında mevcut altyapıya zarar vermeyecek şekilde gerekli tedbirleri alacaktır. Binaların inşaat sahasında herhangi bir altyapı tesisi olması halinde, kontrol teşkilatının talimatı doğrultusunda yüklenici firma tarafından ücret talep edilmeksizin mevcut altyapı tesisi deplase edilecektir. Mevcut altyapıya zarar verilmesi halinde kontrol teşkilatının talimatı doğrultusunda zarar gören kısım derhal onarılacak veya yenisi ile değiştirilecektir.
7. Tüm ölçü ve detaylar imalattan önce yüklenici firma tarafından yerinde kontrol edilecektir. Yüklenici yapacağı işi bina yapısına ve diğer iş kullanımına göre ayarlamakla yükümlüdür. Yüklenici projenin gerçekleştirileceği tesisleri gezerek işin detaylarını, çalışma şartlarını ve tüm boyutlarını tahlük edecek ve herhangi bir uyuşmazlık varsa bunu işe başlamadan önce idareye bildirilecektir.

AD

OY

**2'NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBÜM NU.Lİ VARDİYA YATAKHANESİ 1.KAT 5
ADET MİSAFİR ODASININ GENEL ONARIMI İŞİ ELEKTRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ**

8. Yüklenici, işlerin şantiyede yürütülmesi sırasında, gerektiğinde yapıldı (as-built) projelerin hazırlanması için gerekli olan tüm bilgileri kaydedecektir. Düzeltilen çizim ve projeler, diğer dokümanlarla beraber yapım sırasında her an idare için hazır bulundurulacaktır.

9. Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuvar ya da kuruluşta tahlikini yaptıracak ve neticelerini idarenin onayına sunacaktır.

10. İmalatlar için yapılacak nakliyeler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

11. İmalat sonunda iş bünyesindeki bütün sistemler/tesisatlar çalışır şekilde teslim edileceğinden her türlü imalat yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

12. İş sırasında karşılaşılacak beklenmedik proje ve detay problemleri yüklenici firma tarafından çözüllerken, çizilecek her türlü proje ve detay idare tarafından onaylandıktan sonra uygulanacaktır. Söz konusu iş kapsamında yükleniciye hazırlattırılacak proje ve detaylar için ihale bedeli haricinde ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

13. Tüm malzeme imalatlarında, imalat öncesi idareden malzeme onayı alınmalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında Yüklenicinin sunacağı Türk Standartlarına uygun olarak üretilmiş en az 3 (Üç) alternatifli malzeme numunelerinden birini idare seçebileceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde idarece malzeme onayı verilmeyecektir. Yüklenici, malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden idarenin onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktır. Malzeme seçimi idarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır.

14. Yapılan ihaleler anahtar teslimi götürü bedel esasına göre olduğundan, isteklilerin işi proje ve teknik şartnamesine uygun şekilde yapması esastır. Pursantaj tablosu sadece ödeme dilimlerini gösterir bir ölçü şekli olmakla beraber pursantaj tablosunda olsun olmasın proje, detay ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunlu olup, pursantaj tablosunda yapılan hatalardan yola çıkılarak ek ödeme talep edilmesi mümkün olmayacağından muaf tutulacaktır.

15. Yüklenicinin ürettiği projelerin İdare tarafından onaylanmış olması, yüklenici yükümlülüklerinden, sorumluluklarından veya onay sonrası çıkabilecek yanlışlıkların düzeltilmesinden muaf tutulmayacağından muaf tutulacaktır.

16. Projelerde belirtilen imalatlar yapılrken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi'ne uyulacaktır.

17. İmalatlar yapılrken bütün sistemler çalıştırılacaktır. Sistemlerin çalıştırılması safhasında olacak olumsuzluklar yüklenici tarafından hiçbir nam altında hak talep edilmeden giderilecektir.

18. İŞLETME VE BAKIM KİLAVUZU:

Tehizatın her cihazı için bir işletme ve bakım kılavuzu sağlanacak ve bunlar komple bir işletme ve bakım kılavuzu klasör halinde teslim edilecektir.

19. GARANTİ BELGELERİ :

Tüm cihazlara ait garanti belgeleri yüklenici tarafından geçici kabulde bayi veya üretici firmaya onaylatılmış olarak bir nüsha fotokopisi ile birlikte idareye teslim edilecektir. Garanti Belgelerinde garanti süreleri Geçici Kabul tarihinden başlayacak ve en az 2 yıl süreli olacaktır. İmalatçı firmanın veya bayının

12

014

**2'NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBÜM NU.Lİ VARDİYA YATAKHANESİ 1.KAT 5
ADET MİSAFİR ODASININ GENEL ONARIMI İŞİ ELEKTRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ**

kaşe ve imzası bulunacaktır.

20. İDARI PERSONELİN EĞİTİMİ :

Yüklenici, teçhizat veya belirtilen sistemin ilgili güvenlik tedbirleri de dahil olmak üzere ayar, işletme ve bakım konularında daire sakinlerine uzman bir eğitimci tarafından kullanıcı eğitimi verilmesini sağlayacaktır.

21. UYULACAK STANDARTLAR

Projede belirtilen tesisatların uygulamasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda belirtilen standart ve yönetmelikler geçerlidir. Yetersiz kalması durumunda uluslararası standartlara bilgi için başvurulacaktır. Gerektiğinde ilgili şartnamelerin veya standardın yorumlanması idare ve kontrol mühendisliği tarafından yapılacaktır.

Standartlar:

Özel TEKNİK Şartname ve Birim Fiyat Tarifi.

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yönetmelikleri.
- Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği.
- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği.
- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği.
- TEDAŞ Elektrik Enerjisi Tesisleri Proje Yönetmeliği.
- Anma akımı 1KV 'un Üzerinde Olan Kuvvetli Akım Tesisleri
- Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi.
- Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği.
- Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği
- TSE Paratoner yönetmeliği .
- EMO Yüksek Yapılar Yönetmeliği.
- IEC, VDE, DIN, BS, NEC Standartları

Yangın tesisatında TS EN 54 onay sertifikası

KASE/İMZLA

12

012

**2'NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBÜM NU.LI VARDİYA YATAKHANESİ 1.KAT 5
ADET MİSAFİR ODASININ GENEL ONARIMI İŞİ ELEKTRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ**

03.02-Kuvvetli Akım

Sıra No	32
Poz No	35.100.7203
Tanımı	Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablo 8 otomatik sigortalık
Birim	AD
Tarifi	Lojman, apartman dairesi v.b. yerlerde kullanılmak üzere 0,5 mm. kalınlığında DKP sacdan bir kat sülyen iki kat tabanca boyalı, sıva üstü tablo temini, U profil şeklinde bükülmüş bir parçası, sigorta gövdeleri tespitine uygun sigorta yuvaları ve diğer parçası kaideye sıkı olarak geçen sadece sigorta buton kapakları dışında kalacak şekilde ve bu kapakların kolayca çıkarılabileceği biçimde olacaktır. Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablo, (Sigortalar hariç) yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

Sıra No	33
Poz No	35.100.7204
Tanımı	Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablo 12 otomatik sigortalık
Birim	AD
Tarifi	Lojman, apartman dairesi v.b. yerlerde kullanılmak üzere 0,5 mm. kalınlığında DKP sacdan bir kat sülyen iki kat tabanca boyalı, sıva üstü tablo temini, U profil şeklinde bükülmüş bir parçası, sigorta gövdeleri tespitine uygun sigorta yuvaları ve diğer parçası kaideye sıkı olarak geçen sadece sigorta buton kapakları dışında kalacak şekilde ve bu kapakların kolayca çıkarılabileceği biçimde olacaktır. Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablo, (Sigortalar hariç) yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

Sıra No	34
Poz No	35.105.1110
Tanımı	16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Birim	AD
Tarifi	Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretleri ile piyasaya ars edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

KASE/İmza

**2'NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBÜM NU.Lİ VARDİYA YATAKHANESİ 1.KAT 5
ADET MİSAFİR ODASININ GENEL ONARIMI İŞİ ELEKTRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Sıra No	35
Poz No	35.105.1131
Tanımı	Üç fazlı 25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)
Birim	AD
Tarifi	Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretleri ile piyasaya ars edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Sıra No	36
Poz No	35.115.1001
Tanımı	Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(30ma)
Birim	AD
Tarifi	Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında herhangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

Sıra No	37
Poz No	35.150.2212
Tanımı	N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü:m.) 5x4 mm ²
Birim	MT
Tarifi	(TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z, O7Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boyta, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.

Sıra No	38
Poz No	35.150.2213
Tanımı	N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü:m.) 5x6 mm ²
Birim	MT
Tarifi	(TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z, O7Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boyta, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.

LASE/İmza

AD

OY

**2'NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBÜM NU.LI VARDİYA YATAKHANESİ 1.KAT 5
ADET MİSAFİR ODASININ GENEL ONARIMI İŞİ ELEKTRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Sıra No	39
Poz No	35.160.1101
Tanımı	Normal aydınlatma sortisi
Birim	AD
Tarifi	Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm ² sorti hatları en az 1,5 mm ² faz ve nötr iletkenleri TS EN 60445e göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, armatür, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez.

Sıra No	40
Poz No	35.160.1102
Tanımı	Komütatör aydınlatma sortisi
Birim	AD
Tarifi	Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm ² sorti hatları en az 1,5 mm ² faz ve nötr iletkenleri TS EN 60445e göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, armatür, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez.

Sıra No	41
Poz No	35.160.1500
Tanımı	Güvenlik hatlı priz sortisi
Birim	AD
Tarifi	PVC boru içerisinde linye ve sorti hatları en az 2,5 mm ² kesitte faz, nötr ve güvenlik hatlı prizde faz, nötr ve güvenlik iletkenleri TS EN 60445'a göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klamens, priz, her nevi malzeme temini, işyerine nakil ve işçilik dahil, komple güvenlik hatlı priz sortisi yapılması. Ölçü: Linye hattı 35 mt.den fazla olunca besleme hattı olarak birim fiyat No. 35.140.2000 "den ödeme yapılır.

Sıra No	42
Poz No	35.170.1101
Tanımı	Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, tüketim değeri en fazla 12 w olan)
Birim	AD
Tarifi	Gövdesi en az 0,5 mm, çerçevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmiş, en az 1 mm kalınlığında opal PMMA difüzörlü, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.

KASE/İmza

Nz

OY

**2'NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBÜM NU.LI VARDİYA YATAKHANESİ 1.KAT 5
ADET MİSAFİR ODASININ GENEL ONARIMI İŞİ ELEKTRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Sıra No	43
Poz No	35.170.5202
Tanımı	360° tavan tipi sıva üstü hareket sensörü
Birim	AD
Tarifi	220 - 240 volt şebeke geriliminde, -20°C ve +40°C arası sıcaklıkta çalışabilen, flüoresan tipi lambalarda 400 wat'a, akkor flamanlı lambalarda 1000 wat'a kadar yük bağlanabilen, sensör üzerinden trimpotlarla devrede kalma süresi ayarı ve gün ışığı ayarı yapılabilen, en az IP 44 koruma sınıfı, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne, (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğine, TS EN 60669-2-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işaretile piyasaya arz edilmiş, duvar tipi olanda optik algılayıcısı dijital yapıda ve 180° ön tarafındaki alanda, tavan tipi olanda 360° çevresindeki alanda algılama yeteneğine sahip olan, duvar tipi sıva üstü hareket sensörünün temini, işyerine nakli, bağlantılarının ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

Sıra No	44
Poz No	35.190.1301
Tanımı	En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Birim	MT
Tarifi	Bina içinde; kuvvetli ve zayıf akım iletkenlerinin emniyetli şekilde taşınmasında kullanılmak üzere tasarlanmış, TS EN 50085-1, TS EN 50085-2-1, standartlarına uygun, TS EN 60695-2-11 standardına uygun olarak alev iletmeyecek, malzemeden imal edilmiş, mekanik darbelere dayanıklı, kendiliğinden sönen PVC (UL 94 V0 M1), atmosferik ve UV ışınlarına dayanıklı, IP 40 koruma sınıfı, CE uygunluk işaretile piyasaya arz edilmiş Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kontrolü (RoHS) yönetmeliğine uygun, -25°C ila +60°C ortam sıcaklığında çalışabilen, dielektrik akımı 260 kW/cm' ye dayanıklı, RAL 9010 beyaz renkli,(100 mm ve üstündeki ebatlardaki kanallar içten kilitlemeli ve folyo kaplamalı), Kullanılan iç köşe, dış köşe ve dirsek aksesuarları menteşeli tip ve hareketli olan, Kanal tabanlarında duvara montajı kolaylaştırır şablonlaşmış dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanalların temini, işyerine nakli, yerine montajı, bağlantılarının yapılması, İç köşe,dış köşe,dirsek,sonlandırma,T dirsek ve çerçeveler gibi her türlü bağlantı elemanları dahil işler halde teslimi.

Sıra No	45
Poz No	35.510.2100
Tanımı	Paralel telefon sortisi
Birim	AD
Tarifi	Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli 0,5 mm. çapında iletkenli, plastik kılıflı telefon (TS EN 60708) kablosu ile sıva altı veya sıva üstü paralel telefon sortisi yapılması. Buat, klemens, özel telefon prizi fişi ve kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil (ana hat ve makina hariç, toprak hattı dahil). Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den fazlası için BFT.No. 818-000'dan ödeme yapılır.

1KAŞE/1m2A

**2'NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBÜM NU.LI VARDİYA YATAKHANESİ 1.KAT 5
ADET MİSAFİR ODASININ GENEL ONARIMI İŞİ ELEKTRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Sıra No	46
Poz No	ÖZEL-4
Tanımı	Yatak başı duvar tipi aplik temini ve montajı
Birim	AD

Sıra No	47
Poz No	ÖZEL-5
Tanımı	Banyo tipi duvar aplik temini ve montajı.
Birim	AD

Sıra No	48
Poz No	ÖZEL-6
Tanımı	Odalar ve Kordorda Mevcut Bulunan Elektrik Tesisatları, Anahtar, Priz, Buat, Pano vs. demontajı.
Birim	AD


Sıra No	49
Poz No	ÖZEL-7
Tanımı	Projesine Göre Yapılacak Olan Yeni Elektrik Tesisat Geçişleri İçin Duvar, Tavanda Kanal Açılması ve Kapatılarak Boyaya Hazır Hale Getirilmesi
Birim	MT

Tarifi	Elektrik Hatlarının Geçişleri PVC boruların döşemesi ve kablolama yapılması için duvar ve tavanlarda gerekli kırımların yapılarak tesisat imalatı tamamlanması mütakip boyaya hazır halde idareye teslim edilmesi. (Alçı sıva olan yerler alçı sıvalı, kaba sıva olan yerler kaba sıvalı olarak teslim edilecektir.)
---------------	---

HAZIRLAYANLAR


 Nihat OZLER
 Elk.Teknr.
 De.Me.

KONTROL EDEN



 Ozan KUYUCU
 Hv.Is.Utgm.
 Hrk.Pl.İş.Kont.ve Tek.Des.K.

ONAY


 Esen POLAT
 Hv.İs.Bnb.
 Is.Bkm.Tb.K.

UYGUNDUR

...../...../2023


 Haldun TAŞAN
 Hava Tuğgeneral
 2'nci Hv.Bkm.Fb.Md.


 KASE/mza

İŞ GRUPLARINA AİT İLERLEME YÜZDELERİ

İşin Adı: 2'NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBÜM NU.Lİ VARDİYA YATAKHANESİ 1.KAT 5 ADET MİSAFİR ODASININ
GENEL ONARIMI

GENEL İCMAL

Sıra No	Grup Kodu	Tanımı	Pursantajı
1	01	İNŞAAT	41,75
2	02	MEKANİK	28,01
3	03	ELEKTRİK	30,24
Toplam			100,00


HAZIRLAYANLAR


Efraim GOKSU
De.Me.
İnş.Müh.

KONTROL EDEN


Ozan KUYUCU
Hv.İş.Utgm.
Hvk.Pi.ş Kont.ve Tek.Des.K.

ONAY


Eser POLAT
Hv.İş.Bnb.
İs.Bkm.Tb.K.


Lale POLAT

METRAJ LİSTESİ

İşin Adı: 2'NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBÜM NU.Lİ VARDİYA YATAKHANESİ 1.KAT 5 ADET MİSAFİR ODASININ GENEL ONARIMI

01-İNŞAAT

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar
1	15.250.1101	2,5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması	M2	
2	15.270.1007	Çimento esası polimer modifiyeli iki bilesenli kullanımına hazır yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	M2	
3	15.380.1056	(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, t.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcı ile)	M2	
4	15.390.1004	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, t.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcı ile)	M2	
5	15.490.1003	Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil)	M2	
6	15.510.1001	Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması	M2	
7	15.510.1104	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması	M2	
8	15.540.1245	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boyası yapılması (iç cephe)	M2	
9	15.535.1051	60 x 60 cm ebatlarında sert pvc den yapılmış her renk ve desende asma tavan karoları ile asma tavan yapılması	M2	
10	18.195/A	Her türlü ahşap kapı, pencere, camekan sökülmesi	M2	
11	18.198/12.A	Seramik, Fayans vb. Kaplama Sökülmesi	M2	
12	18.198/28/A	Aluminyum ve pvc den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi	M2	
13	ÖZEL-1	80 cm Kanat Genişliğinde Ayarlanabilir Kasalı Suya Dayanaklı Kompozit Kapı Temini ve Yerine Montajı.	AD	

02.01-Sıhhi Tesisat


Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar
14	25.100.1009-D	Demont.40x50 cm vidalı lavabo	AD	
15	25.100.1012	45x55 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo	AD	
16	25.112.1101	Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı, 35 x 55 cm.	TK	
17	25.112.1101-D	Demont.Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı, 35 x 55 cm.	TK	
18	25.127.1002	Gömme baş ve el duşlu banyo takımı;el duşu ve buna su veren klapeli gömme banyo batarya takımı, banyo doldurma ağızları	TK	
19	25.130.3201	Tek kumandalı, tek gövde, lavabo bataryası	AD	
20	25.130.3204-D	Demont.Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası	AD	
21	25.130.6004	Plastik lavabo ve eviye sifonu	AD	
22	25.138.1031	Yer süzgeci pırıncı kromajlı izgaralı, gövde plastik 15x15 cm Ø 70 çıkışlı	AD	
23	25.305.2101	Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları	MT	
		Boru Montaj Bedeli (%45)		
24	25.305.2101-D	Demont.Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları	MT	
25	25.305.6101	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)	MT	
		Boru Montaj Bedeli (%35)		
26	25.305.6102	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)	MT	
		Boru Montaj Bedeli (%35)		
27	25.305.6102-D	Demont.Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (Geçme muflu)	MT	
28	25.305.6103	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)	MT	
		Boru Montaj Bedeli (%35)		
29	25.305.6103-D	Demont.Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (Geçme muflu)	MT	
30	ÖZEL-2	Sürgülü duşakabin yapılması	M2	
31	ÖZEL-3	Paslanmaz Çelik Kromajlı 9 Parça Banyo Aynalı Set Temini ve Verlerine Montajı (Ayna, Etejer, Askılık, Hayluluk, Kapaklı Kağıtlık, Sabunluk, Fırçalık, Yarım Daire Hayluluk)	AD	

N
off

ICA/SE/İmza

03.02-Kuvvetli Akım

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar
32	35.100.7203	Halojensiz alev geciktirici tip siva altı tablo 8 otomatik sigortalık	AD	
33	35.100.7204	Halojensiz alev geciktirici tip siva altı tablo 12 otomatik sigortalık	AD	
34	35.105.1110	16 a/e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)	AD	
35	35.105.1131	Üç fazlı 25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)	AD	
36	35.115.1001	Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a/e kadar(30ma)	AD	
37	35.150.2212	N2XH tipi IKV yer altı kabloları ile kolon ve bitleme hattı tesisi: (Ölçü:m.) 5x4 mm ²	MT	
38	35.150.2213	N2XH tipi IKV yer altı kabloları ile kolon ve bitleme hattı tesisi: (Ölçü:m.) 5x6 mm ²	MT	
39	35.160.1101	Normal aydınlatma sortisi	AD	
40	35.160.1102	Komütatör aydınlatma sortisi	AD	
41	35.160.1500	Güvenlik hattı priz sortisi	AD	
42	35.170.1101	Siva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, tüketim değeri en fazla 12 w olan)	AD	
43	35.170.5202	360° tavan tipi siva üstü hareket sensörü	AD	
44	35.190.1301	En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı	MT	
45	35.510.2100	Paralel telefon sortisi	AD	
46	ÖZEL-4	Yatak başı duvar tipi aplik temini ve montajı	AD	
47	ÖZEL-5	Banyo Tipi Duvar Aplik temini ve montajı.	AD	
48	ÖZEL-6	Odalar ve Koridorda Mevcut Bulunan Elektrik Tesisatları, Anahtar, Priz, Buta, Pano vs. demontajı.	AD	
49	ÖZEL-7	Projesine Göre Yapılacak Olan Yeni Elektrik Tesisat Geçişleri İçin Duvar, Tavanda Kanal Açılması ve Kapatılarak Boyaya Hazır Hale Getirilmesi	MT	

HAZIRLAYAN



Efrain GÖKSU
Inş.Müh.
De.Me.

KONTROL EDEN


Ozan KÜVÜCU
Hv.İş.Utüm.
Hrk.Pl.İş Kont.ve Tek.Des.K.

ONAY


Eser POLAT
Hv.İş.Bub.
İs.Bkm.Tb.K.

UYGUNDUR


Haldun TASAN
Hava Tuğgeneral
2'nci Hv.Bkm.Fb.Md.

KAPSIMZA

MEKANİK MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: 2^{NCİ} HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRV-BET-040 ALBÜM NÜ.Lİ VARDİYA YATAKHANESİ 1.KAT 5 ADET MISAFİR ODASININ GENEL ONARIMI

Sıra No	Poz №	Tanımı	ODA	BANYO
14	25.100.1009-D	Demont.40x50 cm vidalı lavabo	-	+
15	25.100.1012	45x55 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo	-	+
16	25.112.1101	Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı, 35 x 55 cm.	-	+
17	25.112.1101-D	Demont.Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı, 35 x 55 cm.	-	+
18	25.127.1002	Gömmek baş ve el duşlu banyo takımı;el duşu ve buna su veren klapeli gömme banyo baryası takımı, banyo doldurma ağızlı	-	+
19	25.130.3201	Tek kumandalı, tek gövde, lavabo baryası	-	+
20	25.130.3204-D	Demont.Çift kumandalı, tek gövde lavabo baryası	-	+
21	25.130.6004	Plastik lavabo ve eviye sıfırı	-	+
22	25.138.1031	Yer süzgeci plirinç kromajlı izgaralar, gövdé plastik 15x15 cm Ø 70 çılıçlı	-	+
23	25.305.2101	Pn 20 polipropilen 1/2" o20/3,4 mm temiz su boruları	-	+
24	25.305.2101-D	Demont.Pn 20 polipropilen 1/2" o20/3,4 mm temiz su boruları	-	+
25	25.305.6101	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıstırma muflu)	-	+
26	25.305.6102	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıstırma muflu)	-	+
27	25.305.6102-D	Demont.Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (Geçme muflu)	-	+
28	25.305.6103	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıstırma muflu)	-	+
29	25.305.6103-D	Demont.Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (Geçme muflu)	-	+
30	ÖZEL-2	Sürgülü duşakabin yapılmazı	-	+
31	ÖZEL-3	Paslanmaz Çelik Kromajlı 9 Parça Banyo Aynalı Set Temini ve Yerlerine Montajı (Ayna, Elejer, Askılık, Havluluık, Kapaklı Kağıthic, Sabunluk, Fırçalık, Yarım Daire Havluluık)	-	+

HAZIRLAYAN

 Eftaím Göksu
 İng.Müh.
 De.Me.

KONTROLE EDEN

 Ozan KUYUCU
 H.yis.Bnb.
 Hnk.Pi.Ş Kont.ve Tek.Des.K.

ONAY

 Eser POLAT
 H.yis.Bnb.
 İs.Bkm.Th.K.

UYGUNDUR

 Halidin TAŞAN
 Hava Tuggeneral
 2^{nci} Hv.Bkm.Fb.Md.

ELEKTRİK MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: 2'NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBUM NU.Lİ VARDİYA YATAKHANEŞİ 1.KAT 5 ADET MİSAFİR ODASININ GENEL ONARIMI

Sıra No	Poz No	Tanımı	ODA	BANYO	KORİDOR
32	35.100.7203	Halojensiz alev geciktirici tip siva altı tablo 8 otomatik sigortalık	-	-	+
33	35.100.7204	Halojensiz alev geciktirici tip siva altı tablo 12 otomatik sigortalık	-	-	+
34	35.105.1110	16 a.é kadar anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)	-	-	+
35	35.105.1131	Üç fazlı 25 Aé kadar anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)	-	-	+
36	35.115.1001	Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.é kadar(30ma)	-	-	+
37	35.150.2212	N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besceme hattı testisi: (Ölçüm.) 5x4 mm ²	-	-	+
38	35.150.2213	N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besceme hattı testisi: (Ölçüm.) 5x6 mm ²	-	-	+
39	35.160.1101	Normal aydınlatma sortisi	+	-	+
40	35.160.1102	Komütatör aydınlatma sortisi	+	-	+
41	35.160.1500	Güvenlik hattı priz sortisi	+	-	-
42	35.170.1101	Sıva tıstu. min. 30x30 chatlارında LED li lavan armatürü (ışık akışı en az 1000 lm. tüketim değeri en fazla 12 w olan)	+	-	+
43	35.170.5202	360° lavan tipi sıva üstü haneket sensörü	-	-	+
44	35.190.1301	En az 20x12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanallı	-	-	+
45	35.510.2100	Paralel telefon sortisi	+	-	-
46	ÖZEL-4	Yatak başı duvar tipi aplik tenimi ve montajı	+	-	-
47	ÖZEL-5	Banyo Tipi Duvar Aplik tenimi ve montajı.	-	+	-
48	ÖZEL-6	Odalar ve Koridorlarda Mevcut Bulunan Elektrik Tesisatları, Arahtarlar, Priz, Buant, Pano vs. demontajı.	+	+	+
49	ÖZEL-7	Projesine Göre Yapıacak Olan Yeni Elektrik Tesisat Geçişleri İçin Duvar, Tavanda Kanal Açılması ve Kapatılarak Boyaya Hazır Hale Getirilmesi	+	+	+

HAZIRLAYAN

 Nihat OZLER
 Elk. Tekm.
 De.Me.

KONTROL EDEN

 Ozan KUYUCU
 Hv. İş Uzmanı
 Hı. Pl. İş Kont. ve Tek. Des. K.

ONAY

 Eser POLAT
 Hv. İş Bab.
 Is.Bkm Tb.K.

ÜYGUNDUR

 Haldun TAŞAN
 Hava Tuggeranal
 1ncı Hv.Bkm.Fb.Md.

İNŞAAT MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: 2'NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBÜM NU.Lİ VARDİYA YATAKHANESİ 1.KAT 5 ADET MİSAFİR ODASININ GENEL ONARIMI

Sıra No	Poz No	Tanım	ODA	BANYO	KORİDOR
1	15.250.1101	2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması			+
2	15.270.1007	Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanım hazırlama hazır yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su valumu yapılmazı		+	
3	15.380.1056	(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz araklı duvar kaplaması (karو yapıstırıcı ile)		+	
4	15.390.1004	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz araklı doseme kaplaması (karo yapıstırıcı ile)		+	
5	15.490.1003	Laminat parke doseme kaplaması yapılmazı (AC4 Sunf 32) (süpürgelik dahil)		+	
6	15.510.1001	Absaplan masif tabaklı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması		+	
7	15.510.1104	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lityumdan yapılmış levhalanla (mdf) presli, delikli yongalı levhalarda dolglu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması		+	
8	15.540.1245	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boyalı yapılması (iç cephe)		+	
9	15.535.1051	60 x 60 cm ebatlarında sert pvc den yapılmış her renk ve desende asma tavan karoları ile asma tavan yapılması		+	
10	18.195/A	Her türlü ahşap kapı,pencere,camekan sökülmesi		+	
11	18.198/12.A	Seramik, Fayans vb. Kaplama Sökülmesi		+	
12	18.198/28/A	Alüminyum ve pvc den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramaşının sökülmesi		+	
13	ÖZEL-1	80 cm Kanat Genişliğinde Ayarlanabilir Kasalı Stuya Dayanaklı Kompozit Kapı Terimi ve Yerine Montajı.		+	

HAZIRLAYAN

 Erraim GÖKSU
 İns.Müh.
 De.Me.

KONTROL EDEN

 Ozan KUXUCU
 Hv.İş.Bnb.
 Hv.İş.Vfgm.
 Hrk.Plş Kont.ve Tek.Des.K.


ONAY

 Halidur TASAN
 Hava Tuggeneral
 2'nci Hv.Bkm.Fb.Md.

UYGUNDUR

 Eser POLAT
 Hv.İş.Bnb.
 Is.Bkm.Tb.K.

MİMARİ RÖLÖVE




1/1m2A

- 1) 207-209-211-213-215 num.lı Oda ve banyoların kapıları sıkılaştırılacaktır.
- 2) 207-209-211-213-215 num.lı Odaların banyo zemin ve duvar kaplamaları sıkılaştırılacaktır.

NOT: Tüm Ölçüler Yüklenici Tarafından Yerinde Kontrol Edilecektir.

EK-1	2'NCİ HBF MD.LÜĞÜ İSTİHKAM BAKIM TABUR KOMUTANLIĞI	KOORDİNE	HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
İŞİN ADI	2'NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBUM NÜJUJVARDİVA YATAKHANESİ 1.KAT 5 ADET MISAFİR ODASININ GENEL ONARIMI	Mülis V. YILMAZ Hv.İlm. Asb.Kd.Böy. İştemeler Kısımları	Efrahim ÇOKSU De.Mc. İnş.Müh.	Dilekcan MÜÇÜ De.Mc. Hv.İlk.Eğim, Hv.İfls.Kont.Tekl.D.K.	Eser POLAT Hv.İls.Böls. İs.Brah.Th.K.

MEKANİK RÖLÖVE




KAPSIMDA

NOT: Tüm Ölçüler Yüklenici Tarafından Yerinde Kontrol Edilecektir.

EK-2	2NCİ HBF MD LÜĞÜ İSTİHKAM BAKIM TABUR KOMUTANLIĞI	KOORDİNE	HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
İŞİN ADI	2NCİ HBF MD LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBUM NULLI VARDİYA YATAKHANEŞİ 1.KAT 5 ADET MISAFİR ODASININ GENEL ONARIMI	Mehmet YALIK Hv.lik. Atö. Kd. Dev. İşemeler Kusm. Amirli	Murat OKSU De.Me. İns.Müh.	Murat YILMAZ Hv.lik. Atö. Kd. Dev. Hv.lik. İstgim. Hv.lik. Plaş. Kont. Tek. Dk. K.	ESEN POLAT Esen Polat İş.Hkm. Th. K.

ELEKTRİK RÖLÖVE





Kapılar

- 1) 207-209-211-213-215 num. Oda ve banyo içerisinde bulunan aplik priz ve anahtarların demontajı yapılacaktır.
- 2) 207-209-211-213-215 num. Odalardaki tavan aydınlatmalarının demontajı yapılacaktır.

NOT: Tüm Ölçüler Yükleme Tarafından Yerinde Kontrol Edilecektir.

EK-3	İŞİN ADI	2NCİ HBF MD.LÜĞÜ		HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
		İSTİHKAM BAKIM TABUR KOMUTANLIĞI	2NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBÜM NULLİ VARDİYA YATAKHANEŞİ 1.KAT 5 ADET MISAFİR ODASININ GENEL ONARIMI			
		Hanif AKGÜN Hv. İkm. Asb. Kd. Dvş. İşlemler Kısımları Hük. Fır. İş Kon. Tek. Dvş. Etk. Tekn.	Nurullah ÖZER De. M. Etk. Tekn.	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i> Ercan POLAT Oğuzhan AYDIN Hv. İkm. Asb. Kd. Dvş. Hük. Fır. İş Kon. Tek. Dvş. Etk. Tekn. İs. Birc. Tb. K.

MİMARİ UYGULAMA




YASGÜ/İmza

- 1) 207-209-211-213-215 num. Oda ve banyo kapıları değiştirilecektir.
- 2) 207-209-211-213-215 num. Oda banyo zemin ve duvar kaplamaları yenilecektir.
- 3) 207-209-211-213-215 num. Oda banyo asma tavan imalatı değiştirilecektir.

EK-4	2NCİ HBF MD.LÜĞÜ İSTİHKAM BAKIM TABUR KOMUTANLIĞI	KOORDİNE	HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
İŞİN ADI	2NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBUM NULLI VARDİYA YATAKHANEŞİ 1.KAT 5 ADET MISAFİR ODASININ GENEL ONARIMI	MUHAMMET ARALK Hv.Bkm.Aşh.Kd.Bşb. İşlemler Kısımları İş.Mdm.	Murat Göksu De.Me. İş.Mdm.	Osman Ercan Hk.İş.Bşb. Hk.İş.Koş.Tek.Da.K İş.Bm.Th.K.	ESEN POLAT Osman Ercan Hk.İş.Bşb. Hk.İş.Koş.Tek.Da.K İş.Bm.Th.K.

MEKANİK UYGULAMA




Uygunluğa

- 1) 207-209-211-213-215 numaralı banyo temiz ve atık su hatları yenilenecaktır.
- 2) 207-209-211-213-215 numaralı odaların banyo lavabo, Klozet ve bataralar yenilenecaktır.
- 3) 207-209-211-213-215 numaralı odalarda banyoya strügülü duşakabin yapılacaktır.
- 4) 207-209-211-213-215 numaralı odalarda Banyo ve WC de bulunması gereken kromajlar yapılacaktır.

NOT: Tüm Ölçüler Yüklenici Tarafından Yerinde Kontrol Edilecektir.

EK-S	2NCİ HBF MD.LÜĞÜ İSTİHKAM BAKIM TABUR KOMUTANLIĞI	KOORDİNE	HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
İŞİN ADI	2NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBÜM NULLİ VARDİYA YATAKHANEŞİ 1.KAT 5 ADET MISAFİR ODASININ GENEL ONARIMI	Mah. N.YALI Hv. Bum.Aşh.Kd.Bçp. İşlemler Kismı Aşılı	<i>Murat Efe</i> Efram Geleş De.Me. İng.Müh.	<i>Murat Efe</i> Ozkan M. Avcı 4. V.L. İşlem. Hizmet İş Kont Tek. Ds. K.	<i>Eser YOLAT</i> M.İ.Ş.İ.İ.İ.İ.İ.CU İş. Dkm. Tb. K.

ELEKTRİK UYGULAMA



- 1) 207-209-211-213-215 numaralı odaların banyo lavabosuna prizlerin yerine apliklerin montajı yapılacaktır.
- 2) 207-209-211-213-215 numaralı oda içlerinde bulunan prizler anahtarlarla değiştirilecektir.
- 3) 207-209-211-213-215 numaralı oda içlerinde banyo duvarından buattan tv için siva altı priz ve hattı yapılacak.
- 4) 207-209-211-213-215 numaralı oda içlerinde yatak başlarına apik, priz, anahtar ve tavanda led armatür (30x30) yapılacak.
- 5) 207-209-211-213-215 numaralı oda içlerinde bulunan mevcut uydu anten kablosunu kullanarak banyo duvarına kablo kanalı ile taşıncaktır.
- 6) 207-209-211-213-215 numaralı oda içlerinde bulunan duvara mini bузdolabı için priz yapılacak.
- 7) 207-209-211-213-215 numaralı oda yatakları başı prizlerinin arasına telefon hattı ve prizi yapılacak.
- 8) Binada bulunan ana dağıtım panosundan koridorlarda panoya kablo kanalı içerisinde 5x6 mm² NYM kablo ile besleme hattı çökilecektir.
- 9) Sigorta kutusundan siva altı oda içine priz ve anahtar sortisi yapılacak.
- 10) Koridorlarda bulunan mevcut tavan aydınlatma hattı sökülecek. 2. Tavan Led armatürü arasında Hareket sensörü olacak.
- 11) 207 numaralı odaada proje gösterildiği şekilde 207-209-211-213-215 numaralı odalara uygulama yapılacak.

NOT: Tüm Ölçüler Yüklenici Tarafından Yerinde Kontrol Edilecektir.

EKİ-6	2'NCİ HBF MD.LÜĞÜ İSTİHKAM BAKIM TABUR KOMUTANLIĞI	KOORDİNE	HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
İŞİN ADI	2'NCİ HBF MD.LÜĞÜ 1975-VRY-BET-040 ALBUM NULLU VARDIYA YATAKHANESİ 1 KAT 5 ADET MISAFİR ODASININ GENEL ONARIMI	Güney ARLIK Hv.İlm.-Aşb. Kd.Bçş. İşlemler Kısımları Etk. Tekar.	Murat ÖZKEMAL Sınav MÜdürlüğü Hv.İlm.-Aşb. Kd.Bçş. Hrd. Phz. Kom. Tek.Ds.K. İş. Tekar.	Eser POLAT Güney MÜdürlüğü Hv.İlm.-Bşb. Hrd. Phz. Kom. Tek.Ds.K. İş. Tekar.	HV.İLM. BŞB. Hv.İlm.-Bşb. Hrd. Phz. Kom. Tek.Ds.K. İş. Tekar.