

İŞİN TANIMI: 2011-AVB-BET-022 AVİYONİK ATÖLYESİ BİNASI TABİLDOT KISMINDA İNŞAAT ONARIMI

VE BAKIMI TEKNİK EVSAF VE İSTEK – ÖZELLİKLER

1. Aviyonik binası tabildot mutfak ve bulaşıkhanesi kısmında zemin yenilenmesi planlanmaktadır.
2. Zemin yenilenmesi olacak alan 300 metrekare ebatlarındadır.
3. Mevcut olan iki kat zemin fayanslarının sökölüp kaldırılması ve hafriyatının taşınması yüklenici firmaya aittir
4. Aşağıda belirtilen malzemeler kullanılarak zemin yenilenmesi yapılacaktır, miktarı belirtilen malzemelerin kullanımından artan kısmı Hizmet Birliği'ne teslim edilecektir.

S.NO	İŞİN – MALZEMİN ADI	BİRİMİ	MİKTARI
1	45*45 KAYMAZ ZEMİN FAYANS	M2	300
2	ZEMİN FAYANS DERZ DOLGUSU	M2	300
3	FAYANS YAPIŞTIRICISI	M2	300
4	FAYANS ALTINA İZALASYON	M2	300
5	İNŞAAT İŞÇİLİĞİ	ADET	1

5. Kullanılacak malzeme özellikleri: R9 kayganlık derecesine sahip 45*45 zemin fayansı, weber marka fayans yapıştırıcısı, fugaflex kalekim marka derz dolgu, izalasyonun yapılıp giderlere akıntı eğimi verilmesi, su ızgaralarının yenilenmesi, yapım esnasında oluşabilecek hasarların yüklenici firma tarafından giderilmesi. Malzemeler TSEli olacaktır ,malzemeler takılmadan önce özellikleri kontrol edilecek sonra montajı yapılacaktır.

6. Montaj-demontaj esnasında atölyedeki işlerin aksamaması için Hizmet Birliği ile koordine edilecektir.

7. Tüm işçilik ve vinç işlemleri ihaleyi alan firmaya aittir.

8. Çalışacak personelin sgk, iş güvenliği ve emniyet güvenilirliği olacaktır.

9. Kanunlarda belirtilen her türlü iş güvenliği alınması ihaleyi alan firmaya aittir.

10. İlgili firma yapılacak olan bütün faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda, çevre birimlerin emniyeti ve güvenliği için gerekli bütün tedbirleri yapım işinin başlangıcından bitişine kadar almak zorundadır.

11. Yapılacak olan işlerde yangına karşı emniyet tedbirleri için en az iki adet 6 kg yangın söndürme cihazı hazır bulundurulacaktır.

12. Yüksekte çalışacak personel için gerekli olan önlem alınacaktır. Çalışan personel emniyet kemeri kullanma kurallarına mutlaka uyulacaktır.